

BANDO

Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (dduo13767/2016)

Titolo progetto	Fasce boscate e tessere forestali nei comuni di Vigevano e Gambolò (PV)
Beneficiario	Società agricola Gaezia
Natura del richiedente	Società Agricola (privato)
Tipo intervento (classificazione bando – vedi § 5)	C – sistema verde con bosco completare
Comune di Intervento	Vigevano e Gambolò
Provincia	Pavia
Localizzazione	Ambiti periferuviali fiume Ticino
Elementi RER interessati dall'intervento	*Parco naturale e regionale della Valle del Ticino *Aree prioritarie per la biodiversità - ID 31 Valle del Ticino *ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino"
Importo di progetto (compreso manutenzione triennale)	€ 153.428,54
Contributo regionale concesso	€ 149.928,54
Cofinanziamenti	€ 3.500,00
Cofinanziatori	Allara S.p.A. e Parco Lombardo della Valle del Ticino
Altri partner	No
Superficie totale di intervento (ettari)	4,5
Proprietà delle superfici	Società agricola Gaezia
Inizio lavori previsto	Ottobre 2018
Fine lavori previsto (+ 3 anni di manutenzione)	Marzo 2019
Descrizione	<p>Si prevede la realizzazione di un imboschimento con sesto regolare geometrico 2 x 2m. Sarà realizzata una fascia esterna maggiormente arbustiva 50% arbusti – 50% alberi di profondità media pari a 7 metri. L'area interna sarà invece a prevalenza arborea (10% arbusti – 90% alberi). Si prevede anche una differenziazione delle specie utilizzate in interne ed esterne, in funzione delle caratteristiche ecologiche. Si prevede la realizzazione di fasce boscate, di estensione totale pari a 2900 metri lineari, con una superficie interessata pari a 29000 mq.</p> <p>Le fasce, ampie dieci metri, saranno strutturate con un modulo di impianto organizzato su tre file, spaziate tre metri l'una dall'altra con sesto sulla fila pari a due metri.</p> <p>Le due fasce esterne saranno realizzate con lo stesso modulo di impianto. Saranno a prevalenza arbustiva, con esemplari di quercia, farnia e cerro, disposti 10 metri gli uni dagli altri, intervallati da biancospino e prugnolo. Il modulo prevede pertanto la messa a dimora di querce, farnia e cerro, e quattro arbusti, con sesto sulla fila pari a 2 metri. La fascia interna sarà composta da esemplari di pioppo bianco, distanti sei metri gli uni dagli altri, intervallati da biancospino, sempre con sesto sulla fila pari a due metri. In questo caso il modulo di impianto prevede la messa a dimora di un pioppo bianco e due biancospini. Esternamente alle due file a prevalenza arbustiva saranno realizzate e mantenute due fasce di prato.</p>

Obiettivo bando	Costruzione delle reti ecologiche
Obiettivo progetto	L'intervento ambientale: <ul style="list-style-type: none">- permette di rafforzare il sistema delle connessioni ecologiche in un contesto agroforestale di grande pregio;- rafforza la connettività ecologica locale e contribuisce al miglioramento della struttura del corridoio ecologico fluviale in un contesto di pregio naturalistico e paesaggistico;- consente di rafforzare la dotazione di forestale lungo le sponde del Ticino, contribuendo a migliorare la struttura di questo importante corridoio ecologico.
Progettista	Studio Terra Viva (Vigevano – PV)